

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>KOSZTORYS INWESTORSKI</b>		
1	Element	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I FUNDAMENTOWE</b>		
1.1	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2	7,75
1.2	KNNR 3/403/1	Rozbiórka elementów, betonowych /SCHODY I PODKŁAD BETONOWY/	m3	1,55
1.3	KNNR 1/301/3 (2)	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV	m3	15,81
1.4	ZRE 18/13/1	Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontowa	t	3,41
1.5	KNNR 2/101/1	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe	m2	25,98
1.6	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14-mm	t	0,022
1.7	KNNR 2/106/3	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste	m3	3,75
1.8	KNNR 2/601/6 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy	m2	18,66
1.9	KNNR 2/1201/3 (1)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka	m3	15,81
1.10	KNNR 2/1201/1 (2)	Podkłady, betonowe, beton zwykły, wyciąg /PODKŁAD CHUDY BETON/	m3	1,55
1.11	KNNR 2/603/3	Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, ze smarowaniem zakładów, 1-warstwowe /IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN/	m2	2,44
2	Element	<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE ŚCIANY STROPY, STROPODACG /PARTER I PIĘTRO/</b>		
2.1	KNNRS 3/306/2	Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie cementowej /OKNA ZESPOLONE/	m2	14,04
2.2	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /ŚCIZNY PODOKIENNE/	m3	3,42
2.3	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	39,36
2.4	DC 20/118/5	Skucie podłoża z jastrychu cementowego	m2	39,36
2.5	KNR 225/202/2	Rozebranie płyt korytkowych	m2	39,36
2.6	KNNRW 3/313/2	Rozebranie ścianki z cegieł (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/2 cegły	m2	14,40
2.7	TZKNBK 7/304/3	Rozbiórka izolacji, stropów z płyt wełny mineralnej	m2	39,36
2.8	ZRE 18/13/1	Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontowa	t	13,20
2.9	KNNR 2/101/7	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m2	8,28
2.10	KNNR 2/101/5	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciąg i wieńce	m2	25,20
2.11	KNNR 2/104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14-mm	t	0,258
2.12	KNNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14-mm	t	0,345
2.13	KNNR 2/107/7	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe	m3	0,99
2.14	KNNR 2/107/6	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki podciąg i wieńce	m3	4,42
2.15	KNNR 2/302/2 (1)	Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek	m3	17,98
2.16	SEK 201/126/3	Nadproża o rozpiętości do 2,4-m o pojedynczej wysokości z elementów TeknoAmerBlok, nadproża wys. 20-cm, grub. 24-cm	m	14,40
3	Element	<b>DACH</b>		
3.1	KNNRW 2/202/3	Budynki z elementów typu bloki żerańskie, elementy dachowe, płyty korytkowe /299x59x10/	element	25,00
3.2	KNR 1901/914/4	Warstwy wyrównawcze pod pokrycie z papy, z jastrychu cementowego o grubości 35-mm, z zatarciem na gładko	m2	42,12
3.3	KNNR 2/501/3 (1)	Pokrycie dachowe z papy, na dachach betonowych, 2-warstwowe	m2	42,12
3.4	KNP 2/809/4 (1)	Pokrycie murów ognioochronnych, koszy (zlewów) oraz kolnierzy kominów, ścian i świetlików, montaż przy pokryciu dachu płytami falistymi, pokrycie murów	m2	12,20
3.5	KNNR 2/506/1 (1)	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki	m	6,25
3.6	KNNR 2/602/5	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe gr. 25 cm.	m2	44,12
3.7	KNNR 2/604/2	Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	44,12
3.8	KNRW 202/2005/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony	m2	44,12
4	Element	<b>STOLARKA OKIENNA I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
4.1	KNNR 7/701/5	Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0-m2	m2	30,24
4.2	KNR 202/1016/4 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD7w, grunt ftalowy + farba ftalowa	szt	2,00
4.3	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2,0-m2	m2	3,60
4.4	KNNR 2/801/3	Tynki zwykle wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	71,95